

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Holasice, Václavská 29, 66461 Holasice
 zastoupená: Marií Balákovou - starostkou
 IČO: 00488143 DIČ: 293-00488143
 bankovní spojení: KB Brno – venkov, pobočka Židlochovice
 číslo účtu: 10225641/0100

a

1.2. Zhotovitel: Skalický a spol., s.r.o., Koliště 61, 60200 Brno
 zastoupená: ing. Miroslavem Skalickým - jednatelem
 IČO: 26234939 DIČ: 288-26234939
 Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Brno
 Číslo účtu: 4 010 043 889/6800

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavebních prací na objektu požární zbrojnice v Holasicích v rozsahu:
 - Demontáž stávající střechy a krovu, vytrídění krytiny
 - Demontáž stávající podlahy a stropu v části objektu se sedlovou střechou
 - Zhotovení nového pozedního věnce a stropu z předpjatých stropních panelů SPIROLL
 - Zhotovení nadezdívky z přesných tvárnic YTONG
 - Montáž nového krovu sedlové střechy vč. vikýřů
 - Pokrytí střechy z části novou, z části původní skládanou pálenou krytinou
 - Provedení klempířských konstrukcí střechy
 - Provedení úprav povrchů stěn vnitřní a vnější a vyrovnávacího potěru v podkrovní
 vše podle položkového rozpočtu „Nadstavba požární zbrojnice“ z 3.2.2002, předaného objednateli.
2. Na základě dohody smluvních stran je položkový rozpočet nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.

III. Cena

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla podle čl. I., bodu 1) a 2) této smlouvy činí: 803.867,- Kč (osmsettřítisíc osmsetšedesát sedm) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 5%.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2002. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že pokud klimatické podmínky neumožní provádění díla nebo budou mít vliv na výslednou kvalitu díla, budou práce na nezbytnou dobu přerušeny a termín plnění bude prodloužen o dobu přerušení prací.

V. Místo plnění

Objekt požární zbrojnice v Holasicích. Zhotovitel je povinen předat dílo po řádném dokončení v tomto místě plnění.

VI. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody, přechází na objednatele předáním předmětu díla a uhrazením dohodnuté ceny.

VII. Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 3 let způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to ve lhůtě do 10 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury, při dodržení náležitostí fakturace.
2. Obě smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy ve výši cca 10% tj. 85.000,- Kč (osmdesátpětisícKč) splatnou do pěti dnů po zahájení prací na zhotovení díla.
3. Na další platby bude, po dohodě stran, nejpozději do 30.4.2002 sestaven splátkový kalendář. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu díla nejpozději do 30.9.2002.
4. Vícepráce budou po dohodě obou smluvních stran oceněny v běžných cenách a doplněny číslovanými dodatky k této smlouvě. Méněpráce budou po dohodě obou smluvních stran od této smlouvy odečteny.

IX. Záვazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 25.3.2002 a zajistit volný přístup k napojení na el. energii a vodu.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Změna a zrušení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Holasicích, dne 20.3.2002

V Brně, dne 20.3.2002


objednatel




Skalický a spol.
s.r.o., Koliště 61, 602 00 Brno
ICO: 26234939
DIČ: 228049991
tel./fax: 05-45244541

Položkový rozpočet

Rozpočet: S020204 Nadstavba požární zbrojnice			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Nadstavba požární zbrojnice	JKSO:	
Stavba: 020204	Název stavby: Nadstavba požární zbrojnice	SKP:	
Projektant: Projekce a rozpočty staveb Ing. Ševelová	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,00
Objednatel: OÚ HOLASICE	Náklady na MJ:		803 867,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo: 02		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Ing. Miroslav Skalický		

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy		
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky		0,00
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
	HSV celkem	414 987,00	Přesun stavebních kapacit		14 165,00
	PSV celkem	293 266,00	Mimostaveništní doprava		0,00
ZRN celkem		708 253,00	Zařízení staveniště		0,00
			Provoz investora		0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)		0,00
RN II. a III. hlavy		708 253,00	Ostatní náklady:		81 449,00
ZRN + VRN + HZS		803 867,00	RN VI., VIII. a XI. hlavy:		95 614,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 3.2.2002		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		5,00% činí:		803 867,00 Kč	
DPH		5,00% činí:		40 193,40 Kč	
Cena za objekt celkem:				844 060 Kč	


Skalický a spol.
 s.r.o., Koliště 61, 602 00 Brno
 IČO: 26234939
 DIČ: 288-26234939
 tel./fax: 05-45244541

Objekt:	020204	Nadstavba požární zbrojnice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	01	Nadstavba požární zbrojnice	Datum tisku: 3.2.2002	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	37 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Stropy a stropní konstrukce	216 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Upravy povrchů vnější	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	57 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	153 858,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	114 665,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	414 987,00	293 266,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	708 253,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	708 253,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	2,00 %	708 253,00	14 165,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	708 253,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00 %	708 253,00	0,00
Provoz investora	0,00 %	708 253,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	708 253,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	708 253,00	0,00
Přepočet na cen. úroveň 2002/I	11,50 %	708 253,00	81 449,00
Celkem:			95 614,00 Kč

Objekt:	020204	Nadstavba požární zbrojnice	Základní rozpočet	List č. 3
	01	Nadstavba požární zbrojnice	Datum tisku: 3.2.2002	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	---------	-----------	-----------	-----------

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

1	311 23-0012.RAA	Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 30 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P 15, na maltu MVC 25 m3	8,33	3 215,00	26 780,95	1,83973	15,32495
2	314102038	Zřízení nového komína 1 průduch m	5,00	2 215,00	11 075,00	0,00000	0,00000
Celkem za: 31 Zdi podpěrné a volné					37 855,95		15,32495

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce

3	411 12-0032.RAA	Strop montovaný z panelů Spirolí, tloušťka 25 cm panely PPD .../350 m2	112,50	1 297,00	145 912,50	0,42698	48,03525
4	411 32-0032.RAA	Strop ze železobetonu B 20, tl. 15 cm bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce m2	3,60	1 287,00	4 633,20	0,38315	1,37934
5	417 32-0130.RAA	Ztužující věnec ze ŽB B 20, 30 x 20 cm, tepel.izol Lignos 3,5 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3 m	50,50	465,00	23 482,50	0,15624	7,89012
6	417 32-0132.RA1	Ztužující věnec ze ŽB B 30, 45 x 25 cm, tepel.izol Lignos 3,5 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3 m	50,50	832,00	42 016,00	0,30941	15,62521
Celkem za: 41 Stropy a stropní konstrukce					216 044,20		72,92991

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

7	611 42-0016.RAA	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení m2	108,40	258,50	28 021,40	0,05505	5,96742
8	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková m2	37,37	181,00	6 763,97	0,05205	1,94511
Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní					34 785,37		7,91253

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

9	622 42-0010.RA0	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková m2	60,60	286,50	17 361,90	0,05401	3,27301
Celkem za: 62 Upravy povrchů vnější					17 361,90		3,27301

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

10	632 45-0022.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 30mm m2	116,10	128,50	14 918,85	0,07400	8,59140
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					14 918,85		8,59140

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

11	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2	138,00	48,50	6 693,00	0,00205	0,28290
----	-----------------	--	--------	-------	----------	---------	---------

Nadstavba:	020204	Nadstavba požární zbrojnice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	01	Nadstavba požární zbrojnice	Datum tisku: 3.2.2002	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
12	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,54	437,50	2 861,25	(-1,80000)	(-11,77200)
13	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,61	458,00	278,46	(-1,59400)	(-0,96915)
14	964 05-1111.R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 v	m3	5,05	2 915,00	14 720,75	(-2,40000)	(-12,12000)
15	978 01-2191.R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	108,40	71,00	7 696,40	(-0,05000)	(-5,42000)
16	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží	t	30,28	143,50	4 345,35	Index:	1,00000
17	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,28	135,00	4 087,96	Index:	1,00000
18	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	423,94	6,50	2 755,58	Index:	14,00000
19	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,28	145,00	4 390,77	Index:	1,00000
20	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,28	16,10	487,53	Index:	1,00000
21	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čista sut	t	30,28	300,00	9 084,35	Index:	1,00000
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				57 401,39		(-30,28115) 0,32330

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

22	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	138,00	53,50	7 383,00	0,00127	0,17526
23	942 94-1021.R00	Montáž lešení těž., řad.s pod.š.2,5, H 10 m, 300 kg	m2	26,40	51,50	1 359,60	0,06010	1,58664
24	942 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	52,80	47,30	2 497,44	0,00000	0,00000
25	942 94-1821.R00	Demontáž lešení těž., řad.s pod.š.2,5, H 10 m, 300 kg	m2	26,40	33,30	879,12	0,00000	0,00000
26	94102030	Dod. + mont. + pronájem vrátku soubor	1,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00000	0,00000
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				36 619,16		1,76190

Díl: 762 Konstrukce tesařské

27	762 33-2110.RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 kleštiny	m	72,00	132,00	9 504,00	0,00679	0,48888
28	762 33-2110.RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoły 10/10 sloupky	m	23,46	147,50	3 460,35	0,00704	0,16516
29	762 33-2110.RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoły 10/12 střední vazni	m	34,50	161,00	5 554,50	0,00825	0,28463
30	762 33-2120.RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoły 14/16 krokve	m	232,00	244,50	56 724,00	0,01454	3,37328

stavba:	020204	Nadstavba požární zbrojnice	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	01	Nadstavba požární zbrojnice	Datum tisku: 3.2.2002	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31	762 33-2130.RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18 pozednice m		34,50	340,50	11 747,25	0,01841	0,63514
32	762 34-2203.RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2		207,00	50,00	10 350,00	0,00275	0,56925
33	762 34-2204.RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2		207,00	18,80	3 891,60	0,00091	0,18837
34	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2		160,16	8,60	1 377,38	(-0,00500) 0,00000	(-0,80080) 0,00000
35	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		7,96	510,00	4 059,60	0,02357	0,18762
36	762 71-1810.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m		520,00	19,70	10 244,00	(-0,00600) 0,00017	(-3,12000) 0,08840
37	762 71-1840.R11	Demontáž dřev. stropních trámů do 450 cm2 m		127,00	30,10	3 822,70	(-0,02300) 0,00017	(-2,92100) 0,02159
38	762 81-1811.R00	Demontáž zákiopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2		101,53	13,90	1 411,27	(-0,01400) 0,00000	(-1,42142) 0,00000
39	762 81-1811.R08	Demontáž podlahy z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2		121,00	13,90	1 681,90	(-0,01400) 0,00000	(-1,69400) 0,00000
40	762 84-1812.R12	Demontáž podhledu z prken m2		101,53	23,80	2 416,41	(-0,04000) 0,00017	(-4,06120) 0,01726
41	762102030	Dod.+montáž kotevních želez soubor		1,00	2 650,00	2 650,00	0,00000	0,00000
42	762102030	Poplatek za likvidaci dřevní hmoty t		14,01	650,00	9 106,50	0,00000	0,00000
43	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 12 m %		1 380,01	6,10	8 418,09	0,00000	0,00000
44	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží t		14,02	143,50	2 011,64	Index:	1,00000
45	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		14,02	135,00	1 892,49	Index:	1,00000
46	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		196,26	6,50	1 275,68	Index:	14,00000
47	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		14,02	145,00	2 032,67	Index:	1,00000
48	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t		14,02	16,10	225,70	Index:	1,00000
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				153 857,72		(-14,01842) 6,01958

Díl: 764 Konstrukce klempířské

49	764 23-9230.R01	Lemování z Tz, komínů na hladké krytině, v ploše m2		1,00	1 505,00	1 505,00	0,01045	0,01045
50	764 23-9240.R01	Lemování z Tz, komínů na hlad. krytině, v hřebeni m2		1,00	1 578,00	1 578,00	0,01045	0,01045
51	764 32-3830.R00	Demont. oplech. okapů, živichná krytina, rš 330 mm m		8,00	12,10	96,80	(-0,00320) 0,00000	(-0,02560) 0,00000

Stavba: 020204	Nadstavba požární zbrojnice	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: 01	Nadstavba požární zbrojnice	Datum tisku: 3.2.2002	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
52	764 35-2203.R00 ✓	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	35,00	159,50	5 582,50	0,00308	0,10780
53	764 35-2812.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, nad 45 st	m	30,80	14,20	437,36	(-0,00336)	(-0,10349)
54	764 35-9212.R00 ✓	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	3,00	226,00	678,00	0,00165	0,00495
55	764 45-1802.R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. 100 mm	m	6,00	9,50	57,00	(-0,00338)	(-0,02028)
56	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	13,50	152,50	2 058,75	0,00263	0,03551
57	764102030	Poplatek za uložení demont. prvků	t	0,15	950,00	142,50	0,00000	0,00000
58	998 76-4201.R00	Přesun hmot, klempířské konstrukce, obj. H do 6 m	%	121,36	2,15	260,92	0,00000	0,00000
59	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15	135,00	20,16	Index:	1,00000
60	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,09	6,50	13,59	Index:	14,00000
61	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15	145,00	21,66	Index:	1,00000
62	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,15	16,10	2,40	Index:	1,00000
								(-0,14937)
Celkem za: 764			Konstrukce klempířské			12 454,65	0,16916	

Díl: 765 Krytiny tvrdé

63	765 31-1121.R05	Zastřešení Portugal, střech ostatních, na sucho pouze montáž / z použitých tašek/	m2	80,08	82,60	6 614,61	0,04930	3,94794
64	765 31-2810.R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	80,08	25,10	2 010,01	(-0,04200)	(-3,36336)
65	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	80,08	18,90	1 513,51	(-0,02100)	(-1,68168)
66	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, do suti	m	15,40	14,10	217,14	(-0,02300)	(-0,35420)
67	765 90-1131.R00	Zakrytí střech podstřešní folii Tyvek HD-SOFT	m2	207,00	75,50	15 628,50	0,00200	0,41400
68	765 31-0020.RAA	Zastřešení pálenou krytinou novou francouzskou střech jednoduchých	m2	127,00	597,00	75 819,00	0,04719	5,99313
69	765102030	Poplatek za uložení suti	t	5,40	300,00	1 620,00	0,00000	0,00000
70	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé na objektech do 6 m	%	1 034,23	8,10	8 377,24	0,00000	0,00000
71	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží	t	5,40	143,50	774,79	Index:	1,00000
72	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,40	135,00	728,90	Index:	1,00000
73	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,59	6,50	491,33	Index:	14,00000

Stavba:	020204	Nadstavba požární zbrojnice	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	01	Nadstavba požární zbrojnice	Datum tisku: 3.2.2002	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
74	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,40	145,00	782,89	Index:	1,00000
75	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,40	16,10	86,93	Index:	1,00000
								(-5,39924)
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				114 664,85	10,35507	

Díl: 783 Nátěry

76	783 78-0010.RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB	m2	375,80	32,70	12 288,66	0,00066	0,24803
Celkem za: 783		Nátěry				12 288,66	0,24803	

DODATEK č. 1 SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Holasice, Václavská 29, 66461 Holasice
 zastoupená: Marií Balákovou - starostkou
 IČO: 00488143 DIČ: 293-00488143
 bankovní spojení: KB Brno – venkov, pobočka Židlochovice
 číslo účtu: 10225641/0100

a

1.2. Zhotovitel: Skalický a spol., s.r.o., Koliště 61, 60200 Brno
 zastoupená: ing. Miroslavem Skalickým - jednatelem
 IČO: 26234939 DIČ: 288-26234939
 Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Brno
 Číslo účtu: 4 010 043 889/6800

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění se rozšiřuje o provedení zemních prací, základy venkovního schodiště a zhotovení a osazení venkovního ocelového schodiště v rozsahu podle položkového rozpočtu.
2. Na základě dohody smluvních stran je položkový rozpočet venkovního schodiště nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou smlouvy č. 2.

III. Cena

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla podle čl. I., bodu 1) a 2) smlouvy a dodatku č. 1. činí: 843.849,- Kč (osmsetčtyřicettřítisíc osmsetčtyřicetdevět) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 5%.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Holasicih, dne 26.3.2002

V Brně, dne 26.3.2002

.....
objednatel



Skalický a spol.
 S.R.O., Koliště 61, 60200 Brno
 IČO: 26234939
 DIČ: 288-26234939
 tel./fax: 05-43244541

.....
zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Nadstavba požární zbrojnice	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20204	Nadstavba požární zbrojnice	
Projektant :	Projekce a rozpočty staveb Ing. Ševel	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	OÚ HOLASICE	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		Skalický a spol. s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	39 982	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		39 982	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		39 982	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		39 982	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		5 % činí :	39 982 Kč	
DPH		5 % činí :	1 999 Kč	
Základ pro DPH		22 % činí :	0 Kč	
DPH		22 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			41 982 Kč	

Poznámka :

hul

Stavba :	20204 Nadstavba požární zbrojnice	Rozpočet :	S020204
Objekt :	1 Nadstavba požární zbrojnice	Nadstavba požární zbrojnice - Dodatek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	750	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	4 726	0	0	0	0
43 Schodiště	34 507	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 982	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 982	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 982	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 982	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 982	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 982	0
Provoz investora	0	0,0	39 982	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	39 982	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 982	0
Přepočet na cen. úroveň 2002/I	0	0,0	39 982	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20204 Nadstavba požární zbrojnice	Rozpočet: S020204
Objekt :	1 Nadstavba požární zbrojnice	Nadstavba požární zbrojnice - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	132200010RAC	Zemní práce Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	1,32	568,00	749,76
	Celkem za	1 Zemní práce				749,76
Díl: 2	274310020RAA	Základy,zvláštní zakládání Základový pas z betonu prostého B 12,5, bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	1,32	3 580,00	4 725,60
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				4 725,60
Díl: 43	434200001RA0	Schodiště Schodiště z oceli	m DVČ	4,17	8 275,00	34 506,75
	Celkem za	43 Schodiště				34 506,75

DODATEK č. 2 SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Holasice, Václavská 29, 66461 Holasice
 zastoupená: Marií Balákovou - starostkou
 IČO: 00488143 DIČ: 293-00488143
 bankovní spojení: KB Brno – venkov, pobočka Židlochovice
 číslo účtu: 10225641/0100

a

1.2. Zhotovitel: Skalický a spol., s.r.o., Koliště 61, 60200 Brno
 zastoupená: ing. Miroslavem Skalickým - jednatelem
 IČO: 26234939 DIČ: 288-26234939
 Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Brno
 Číslo účtu: 4 010 043 889/6800

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění se, po dohodě stran, rozšiřuje o provedení hladké fasády na stěnách do školní zahrady a do dvora vč. nátěru akrylátovou fasádní barvou a dodávku a montáž plastových oken v rozsahu: 3 ks 1980 x 1000 mm a 1 ks 1600 x 800 vše dvoukřídle, obě křídla otvíravá a jedno otvíravé a výklopné.
2. Na základě dohody smluvních stran je položkový rozpočet venkovního schodiště nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou smlouvy č.2.

III. Cena

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla podle čl.I., bodu 1) a 2) smlouvy a dodatku č.1. a 2. činí: dodělat 942.467,-Kč (devětsetčtyřicetdvatisícečtyřistašedesátsedm) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 5%.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Holasicích, dne 6.5.2002

V Brně, dne 6.5.2002



Marek Holasice

 objednatel

Skalický a spol.
s.r.o., Koliště 61, 60200 Brno
 IČO: 26234939
 DIČ: 288-26234939
 tel./fax: 05-45244541

.....
 zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Nadstavba požární zbrojnice	JKSO :
Stavba : 020204	Název stavby : Nadstavba požární zbrojnice - dodatek 2	SKP :
Projektant : Ing. Miroslav Skalický	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Holasice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Skalický a spol. s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
HSV celkem	98 618	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	98 618	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	98 618	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	98 618	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	5 % činí :	98 618 Kč	
DPH	5 % činí :	4 931 Kč	
Základ pro DPH	22 % činí :	0 Kč	
DPH	22 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		103 549 Kč	

Poznámka :

Skalický a spol.
S.R.O., Koliště 61, 602 00 Brno
 IČO: 26234939
 DIČ: 288-26234939
 tel./fax: 05-4524454

Položkový rozpočet

Stavba : 020204 Nadstavba požární zbrojnice - dodatek 2		Rozpočet: S020423			
Objekt : 1 Nadstavba požární zbrojnice		Stavební úpravy v hale			
Díl: 64	Výplně otvorů				
1	642944121RT2 Osazení plast. oken do 2,5 m2. včetně dodávky	kus	3,00	13 500,00	40 500,00
2	642944121RT4 Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm	kus	1,00	8 800,00	8 800,00
Celkem za 64 Výplně otvorů					49 300,00
Díl: 62	Fasáda				
3	622 42-0010 Omitka VC hlazená vč postavení a odstranění lešení	m2	105,00	450,00	47 250,00
Celkem za 62 Fasáda					47 250,00
Díl: 99	Přesun hmot				
44	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,00	517,00	2 068,00
Celkem za 99 Přesun hmot					2 068,00

Stavba : 020204 Nadstavba požární zbrojnice - dodatek 2
 Objekt : 1 Nadstavba požární zbrojnice

Rozpočet : S020423
 Nadstavba požární zbrojnice dodatek 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64	Výplně otvorů	49 300	0	0	0	0
62	Fasáda	47 250	0	0	0	0
99	Přesun hmot	2 068	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	98 618	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 618	0
Oborová přírážka	0	0,0	98 618	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	98 618	0
Stavovací doprava	0	0,0	98 618	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 618	0
Provoz investora	0	0,0	98 618	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	98 618	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 618	0
CELKEM VRN				0