

SMLOUVA O DÍLO č. 3/2003/FS

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Článek 1.**Smluvní strany**

- 1.1. Zhotovitel: FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 616 00 Brno
- Zastoupen : Jiří Franc – ve věcech smluvních
Roman Štěpánek – ve věcech technických
- Bank. spojení: e Banka
číslo účtu: 809073001/2400
IČO : 255 64 722
DIČ : 291 - 255 64 722
- 1.2. Objednatel : Obec Holasice
Václavská 29,
Holasice, 664 61
- Zastoupen : Marie Baláková – starostka obce
- Bank. spojení: Komerční Banka
číslo účtu: 10225641/0100
IČO : 00488143
DIČ:

článek 2.**Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit, dodat a objednateli předat stavbu:

„Oprava místní komunikace v obci Holasice“

Rozsah prováděných prací je specifikován přílohou ke smlouvě (cenová kalkulace), která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V případě víceprací resp. méněprací bude celková cena za dílo stanovena dle skutečnosti na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

článek 3.

Zahájení prací :	15.3.2003
Dokončení prací:	31.5.2003

3.1.

V případě nepříznivých klimatických podmínek se o tuto dobu prodlužuje termín plnění díla.

3.2.

Předání pracoviště se uskuteční zápisem podepsaným zodpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele ve stavebním deníku dle obvyklých zvyklostí vycházejících z dříve platných předpisů vč. vyřešení BOZ ve smyslu § 5 vyhl. 324/90 Sb.

Zhotovitel odpovídá za důsledné dodržování BOZP a PO u svých pracovníků v plném rozsahu dle platných právních a ostatních předpisů a na vlastní náklady.

Objednatel má právo průběžně kontrolovat dodržování BOZP a PO.

3.3.

Stavba bude připravena : objednatel zabezpečí možnost uskladnění materiálu a omezení dopravy v místě realizace

článek 4.

Cena dodávky, platební podmínky

4.1.

Cena, zahrnující dodávku a montáž v rozsahu vymezeném touto smlouvou na základě cenové kalkulace, která je součástí této smlouvy a předpokládaného rozsahu prací činí:

1.305.904,- Kč

slovy: **jednmilion třístapěttisíc devětsetčtyři korun českých.**

K této částce bude přičteno DPH v zákonné výši.

4.2.

Fakturace se řídí dohodou smluvních stran.

Obě smluvní strany se dohodly na měsíčním plnění prováděných prací na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených prací se splatností deset dnů po obdržení faktury.

Do sedmi dnů po předání a převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Termín splatnosti konečné faktury je deset dní a počíná běžet dnem obdržení faktury.

článek 5.

Odpovědnost za vady, záruky, kvalitativní podmínky

5.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

5.2.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.3.

Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku objednatele bez zbytečného odkladu za úplaty.

článek 6.

Smluvní sankce

6.1.

V případě neplnění nebo prodlení se s plněním peněžního závazku nebo jeho části viz. bod 4. smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,05% z hodnoty díla za každý den prodlení.

6.2.

V případě nedodržení termínu předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z hodnoty díla za každý den prodlení.

6.3.

Nedodržení termínu dodacích lhůt z důvodu skluzu/ neplnění závazků/ investora, objednatele, nebo z důvodu viz.major / nepříznivých povětrnostních podmínek aj./ nejsou důvodem k postihu dodavatele.

článek 7.

Spolupůsobení objednatele

7.1.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu a zařízení dodaného na stavbu včetně prostor pro šatnování zaměstnanců a sociálního zařízení.

7.2.

Výběr prostor pro dočasné složení a uskladnění provede objednatel se zřetelem na zabezpečení proti poškození a odcizení.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Dojde-li v průběhu realizace ke změně podkladů, údajů nebo ke změně zpracovaného řešení na základě požadavku objednatele, zavazuje se tento potvrdit dodatek ke smlouvě, kterým se sjednají nové podmínky smlouvy. Veškeré změny této smlouvy budou odsouhlaseny formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

8.2.

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého budou od započetí až do ukončení zapisovány všechny rozhodující skutečnosti týkající se uskutečňování dodávky. Smluvní strany tímto ujednávají, že oboustranně odsouhlasený zápis ve st. deníku je podkladem pro fakturaci dohodnutých víceprací a výkonů. Při vedení deníku budou strany postupovat dle obvyklých zvyklostí. Vícepráce budou prováděny až po vzájemném písemném odsouhlasení ve stavebním deníku. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení zajistí zhotovitel.

8.3.

O odevzdání a převzetí dodávky sepíší strany protokol podle obvyklých zvyklostí.

8.4.

Vztahy neupravené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

8.5.

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

8.6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních stran.

8.7.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - cenová kalkulace.

V Holešovicích dne : 3.3.2003

Objednatel :



V Brně dne : 3.3.2003

Zhotovitel:



KRÁLOVOPOLSKÁ 41
616 00 Brno
IČO: 255 64 722
DIČ: 291-25564722 ②

Zjišťovací a předávací protokol

Zhotovitel: FS engineering, spol. s r.o.

Zastoupen: Romanem Štěpánkem - stavbyvedoucím

Objednatel: Obec Holasice, Václavská 29, Holasice 664 61

Zastoupen: Marií Balákovou - starostkou obce

SoD číslo: 3/2003/FS

Předmět dodávky: Oprava místní komunikace v obci Holasice

Termín plnění: 15.3.2003 - 9.6.2003

Soupis prací resp.víceprací vč.ocenění:

(případně rozšířit o přílohu)

viz. příloha Soupis skutečně provedených prací

Soupis vad a nedodělků:

(případně rozšířit o přílohu)

bez vad

Datum podpisu a předání:

26.6.2003

za zhotovitele:



FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 618 00 Brno
IČO: 25604722, DIČ: 261 - 25604722



za objednatele:



fax 54 92 75 149

Zakázka: Holasice
 Objekt: Oprava místních komunikací
 Místo:

List č. 1
 Datum tisku: 1.4.2003

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích za sledované období od 15.3.2003 do 31.3.2003

Zakázka: Holasice

Objekt: Oprava místních komunikací

Místo:

Zhotovitel: FS engineering, spol s r.o.

Böhmova 25

621 00 Brno

Objednatel: Obec Holasice

Václavská 29

664 61 Holasice

	Rpočítavé náklady	Od počátku	Za období	Zbývá
Základ pro DPH 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 5%	1 305 903,61	338 472,50	338 472,50	967 431,12
DPH 5%	65 295,18	16 923,62	16 923,62	48 371,56
Základ pro DPH 22%	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 22%	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem	1 371 198,79	355 396,12	355 396,12	1 015 802,67

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.3.2003.

V BRNE dne 1.4.2003

FS engineering, spol. s r.o.
 Královopolská 41, 616 00 Brno
 IČO: 25564722, DIČ: 291 - 25564722


 Za zhotovitele

Vypracoval: ing. Zbyněk Rikan


 Za objednatele



Adresa: Holasice
 Projekt: Oprava místních komunikací
 Místo:

List č. 2

Datum tisku: 1.4.2003

Položkový soupis prací a dodávek

P.č.	Položka Název	MJ	Cena/MJ	DPH	V rozpočtu cena množství	Za období cena množství	Od počátku cena množství	Zbývá cena množství
1	Zemní práce				136 670,00	99 490,00	99 490,00	37 180,00
1	113 10-6121.R00 m2	25,20	5		3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho				150,00	150,00	150,00	0,00
2	113 10-7131.R00 m2	381,00	5		9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm				25,00	25,00	25,00	0,00
3	113 10-7243.R00 m2	49,40	5		76 570,00	49 400,00	49 400,00	27 170,00
	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm				1 550,00	1 000,00	1 000,00	550,00
4	113 10-7221.R00 m2	18,20	5		28 210,00	18 200,00	18 200,00	10 010,00
	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm				1 550,00	1 000,00	1 000,00	550,00
5	113 20-2111.R00 m	41,30	5		18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00
	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých				450,00	450,00	450,00	0,00
5	Komunikace				820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6	566 30-1111.R00 m2	52,00	5		7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2				150,00	0,00	0,00	150,00
7	566 40-1111.R00 m2	60,00	5		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2				1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
8	565 14-1121.R00 m2	218,00	5		337 900,00	0,00	0,00	337 900,00
	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm				1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
9	573 23-1111.R00 m2	20,00	5		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2				1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
10	577 13-1211.R00 m2	208,00	5		322 400,00	0,00	0,00	322 400,00
	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm				1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
11	596 81-1111.R00 m2	139,50	5		20 925,00	0,00	0,00	20 925,00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.				150,00	0,00	0,00	150,00
12	596 84-1111.R00 m2	279,00	5		6 975,00	0,00	0,00	6 975,00
	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC				25,00	0,00	0,00	25,00
8	Trubní vedení				6 723,00	0,00	0,00	6 723,00
13	899 23-2111.R00 kus	892,00	5		2 676,00	0,00	0,00	2 676,00
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže				3,00	0,00	0,00	3,00
14	899 43-2111.R00 kus	642,00	5		1 284,00	0,00	0,00	1 284,00
	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte				2,00	0,00	0,00	2,00

15	899 33-2111.R00	kus	921,00	5	2 763,00	0,00	0,00	2 763,00
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu				3,00	0,00	0,00	3,00
9	Ostatní konstrukce, bourání				312 714,41	236 202,73	236 202,73	76 511,69
16	917 86-2111.R00	m	162,50	5	73 125,00	56 875,00	56 875,00	16 250,00
	Osazení stojatého obrubníku, s opěrrou, lože z B 12,5				450,00	350,00	350,00	100,00
17	mat	kus	150,00	5	57 000,00	52 500,00	52 500,00	4 500,00
	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II +				380,00	350,00	350,00	30,00
18	mat	m	118,50	5	5 332,50	0,00	0,00	5 332,50
	Silniční obrubník nájezd. ABO 100/15/15 II N				45,00	0,00	0,00	45,00
19	mat	m	260,00	5	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II LV nat				16,00	0,00	0,00	16,00
20	mat	m	260,00	5	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II PV nat				16,00	0,00	0,00	16,00
21	979 05-4441.R00	m2	19,90	5	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým				150,00	150,00	150,00	0,00
22	979 05-4442.R00	m2	39,60	5	990,00	990,00	990,00	0,00
	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC				25,00	25,00	25,00	0,00
23	979 08-2213.R00	t	24,80	5	12 147,04	7 985,60	7 985,60	4 161,44
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km				489,80	322,00	322,00	167,80
24	979 08-2219.R00	t	7,20	5	14 106,24	11 592,00	11 592,00	2 514,24
	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km				1 959,20	1 610,00	1 610,00	349,20
25	979 08-4216.R00	t	424,50	5	27 698,63	26 425,13	26 425,13	1 273,50
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km				65,25	62,25	62,25	3,00
26	PC	t	200,00	5	111 010,00	76 850,00	76 850,00	34 160,00
	Poplatek za uložení sutí na skládce				555,05	384,25	384,25	170,80
99	Staveništní přesun hmot				29 796,20	2 779,77	2 779,77	27 016,43
27	998 22-5111.R00	t	36,60	5	26 453,60	2 779,77	2 779,77	23 673,83
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný				722,78	75,95	75,95	646,83
28	998 22-3011.R00	t	112,50	5	3 342,60	0,00	0,00	3 342,60
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený				29,71	0,00	0,00	29,71
Celkem za stavbu					1 305 903,61	338 472,50	338 472,50	967 431,12

Stavba : Holasice - SoD č.3/2003/FS
Objekt : Oprava MK - ul. Václavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	150,00	25,20	3 780,00
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	25,00	381,00	9 525,00
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živíčního tl.15 cm	m2	1 614,62	49,40	79 762,23
4	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 614,62	18,20	29 386,08
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	450,00	41,30	18 585,00
	Celkem za	1 Zemní práce				141 038,31
Díl: 5	Komunikace					
6	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	150,00	52,00	7 800,00
7	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	1 614,62	60,00	96 877,20
8	565141121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	1 614,62	218,00	351 987,16
9	573231111R00	Postřik živíčný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 614,62	20,00	32 292,40
10	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 614,62	208,00	335 840,96
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	150,00	139,50	20 925,00
12	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	25,00	279,00	6 975,00
	Celkem za	5 Komunikace				852 697,72
Díl: 8	Trubní vedení					
13	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	9,00	892,00	8 028,00
14	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	23,00	642,00	14 766,00
15	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	2,00	921,00	1 842,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				24 636,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
16	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	465,00	162,50	75 562,50
16	917762111R00	Osazení ležatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	63,00	210,00	13 230,00
17	mat	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II +	kus	418,00	150,00	62 700,00
18	mat	Silniční obrubník nájezd. ABO 100/15/15 II N	m	90,00	118,50	10 665,00
19	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II LV nat	m	10,00	260,00	2 600,00
20	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II PV nat	m	10,00	260,00	2 600,00
21	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	150,00	19,90	2 985,00
22	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	25,00	39,60	990,00
23	97908-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	489,80	24,80	12 147,04
24	97908-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 959,20	7,20	14 106,24
25	97908-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	65,25	424,50	27 698,63
26	PC	Poplatek za uložení suti na skládce	t	555,05	200,00	111 010,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				336 294,41
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	774,30	36,60	28 339,27

upis skutečně provedených prací

Stavba :	Holasice - SoD č.3/2003/FS
Objekt :	Oprava MK - ul. Václavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	29,71	112,50	3 342,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				31 681,87
	Celkem za	Soupis bez DPH				1 386 348,31

FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 616 00 Brno
IČO: 25564722, DIČ: 291-25564722


18.10.20

Položkový rozpočet

Rozpočet: Holasice 0		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Oprava místních komunikací	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Holasice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Obec Holasice	Náklady na MJ:	1 305 904,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FS engineering, spol s r.o.	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z R N	Dodávka celkem	0,00		
	Montáž celkem	0,00		
	HSV celkem	1 305 904,00		
	PSV celkem	0,00		
ZRN celkem		1 305 904,00		
HZS		0,00		
RN II. a III. hlavy		1 305 904,00	Ostatní náklady:	
ZRN + VRN + HZS		1 305 904,00	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Zbyněk Rikan Datum: 3.3.2003 Podpis:   KRÁLOVOPOLSKÁ 41 616 00 Brno IČO: 255 64 722 DIČ: 291-25564722 ②		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		5,00% činí:	1 305 904,00 Kč
DPH		5,00% činí:	65 295,20 Kč
Cena za objekt celkem:			1 371 199 Kč

Objekt: Holasice
Oprava místních komunikací

Základní rozpočet List č. 2
Datum tisku: 3.3.2003

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	136 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	312 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	29 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	1 305 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objekt:	Holasice	Základní rozpočet	List č. 3
	Oprava místních komunikací	Datum tisku: 3.3.2003	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	150,00	25,20	3 780,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	25,00	381,00	9 525,00
3	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	1 550,00	49,40	76 570,00
4	113 10-7221.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 550,00	18,20	28 210,00
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	450,00	41,30	18 585,00
Celkem za: 1						136 670,00
Díl: 5		Komunikace				
6	566 30-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	150,00	52,00	7 800,00
7	566 40-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	1 550,00	60,00	93 000,00
8	565 14-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	1 550,00	218,00	337 900,00
9	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 550,00	20,00	31 000,00
10	577 13-1211.R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 550,00	208,00	322 400,00
11	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	150,00	139,50	20 925,00
12	596 84-1111.R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	25,00	279,00	6 975,00
Celkem za: 5						820 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899 23-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	3,00	892,00	2 676,00
14	899 43-2111.R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	2,00	642,00	1 284,00
15	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,00	921,00	2 763,00
Celkem za: 8						6 723,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
16	917 86-2111.R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	450,00	162,50	73 125,00
17	mat-	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II +	kus	380,00	150,00	57 000,00
18	mat	Silniční obrubník nájezd. ABO 100/15/15 II N	m	45,00	118,50	5 332,50
19	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II LV nat	m	16,00	260,00	4 160,00
20	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II PV nat	m	16,00	260,00	4 160,00
21	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	150,00	19,90	2 985,00
22	979 05-4442.R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	25,00	39,60	990,00
23	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	489,80	24,80	12 147,04
24	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 959,20	7,20	14 106,24
25	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	65,25	424,50	27 698,63
26	PC	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	555,05	200,00	111 010,00
Celkem za: 9						312 714,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	722,78	36,60	26 453,60
28	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	29,71	112,50	3 342,60
Celkem za: 99						29 796,20

SMLOUVA O DÍLO č. 14/2003/FS

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Článek 1.**Smluvní strany**

- 1.1. Zhotovitel: FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 616 00 Brno
- Zastoupen : Jiří Franc – ve věcech smluvních
Roman Štěpánek – ve věcech technických
- Bank. spojení: e Banka
číslo účtu: 809073001/2400
IČO : 255 64 722
DIČ : 291 - 255 64 722
- 1.2. Objednatel : Obec Holasice
Václavská 29,
Holasice, 664 61
- Zastoupen : Marie Baláková – starostka obce
- Bank. spojení: Komerční Banka
číslo účtu: 10225641/0100
IČO : 00488143
DIČ:

článek 2.**Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit, dodat a objednateli předat stavbu:

„Oprava místní komunikace v obci Holasice – náměstí Rudé armády“

Rozsah prováděných prací je specifikován přílohou ke smlouvě (cenová kalkulace), která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V případě víceprací resp. méněprací bude celková cena za dílo stanovena dle skutečnosti na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

článek 3.

Zahájení prací : 20.5.2003

Dokončení prací: 30.6.2003

3.1.

V případě nepříznivých klimatických podmínek se o tuto dobu prodlužuje termín plnění díla.

3.2.

Předání pracoviště se uskuteční zápisem podepsaným zodpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele ve stavebním deníku dle obvyklých zvyklostí vycházejících z dříve platných předpisů vč. vyřešení BOZ ve smyslu § 5 vyhl. 324/90 Sb.

Zhotovitel odpovídá za důsledné dodržování BOZP a PO u svých pracovníků v plném rozsahu dle platných právních a ostatních předpisů a na vlastní náklady.

Objednatel má právo průběžně kontrolovat dodržování BOZP a PO.

3.3.

Stavba bude připravena : objednatel zabezpečí možnost uskladnění materiálu a omezení dopravy v místě realizace

článek 4.

Cena dodávky, platební podmínky

4.1.

Cena, zahrnující dodávku a montáž v rozsahu vymezeném touto smlouvou na základě cenové kalkulace, která je součástí této smlouvy a předpokládaného rozsahu prací činí:

1.302.345,- Kč

slovy: **jedenmilion třistadvatisíce třistačtyřicetpět korun českých.**

K této částce bude přičteno DPH v zákonné výši.

4.2.

Fakturace se řídí dohodou smluvních stran.

Objednatel se zavazuje po podpisu smlouvy zaplatit zálohu na materiál ve výši 300.000,- Kč na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury.

Obě smluvní strany se dohodly na měsíčním plnění prováděných prací na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených prací se splatností deset dnů po obdržení faktury.

Do sedmi dnů po předání a převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Termín splatnosti konečné faktury je deset dní a počíná běžet dnem obdržení faktury.

článek 5.

Odpovědnost za vady, záruky, kvalitativní podmínky

5.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

5.2.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.3.

Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku objednatele bez zbytečného odkladu za úplatu.

článek 6.

Smluvní sankce

6.1.

V případě neplnění nebo prodlení se s plněním peněžního závazku nebo jeho části viz. bod 4. smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,05% z hodnoty díla za každý den prodlení.

6.2.

V případě nedodržení termínu předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z hodnoty díla za každý den prodlení.

6.3.

Nedodržení termínu dodacích lhůt z důvodu skluzu/ neplnění závazků/ investora, objednatele, nebo z důvodu viz.major / nepříznivých povětrnostních podmínek aj./ nejsou důvodem k postihu dodavatele.

článek 7.

Spolupůsobení objednatele

7.1.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu a zařízení dodaného na stavbu včetně prostor pro šatnování zaměstnanců a sociálního zařízení.

7.2.

Výběr prostor pro dočasné složení a uskladnění provede objednatel se zřetelem na zabezpečení proti poškození a odcizení.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Dojde-li v průběhu realizace ke změně podkladů, údajů nebo ke změně zpracovaného řešení na základě požadavku objednatele, zavazuje se tento potvrdit dodatek ke smlouvě, kterým se sjednají nové podmínky smlouvy. Veškeré změny této smlouvy budou odsouhlaseny formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

8.2.

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého budou od započetí až do ukončení zapisovány všechny rozhodující skutečnosti týkající se uskutečňování dodávky. Smluvní strany tímto ujednávají, že oboustranně odsouhlasený zápis ve st. deníku je podkladem pro fakturaci dohodnutých víceprací a výkonů. Při vedení deníku budou strany postupovat dle obvyklých zvyklostí. Vícepráce budou prováděny až po vzájemném písemném odsouhlasení ve stavebním deníku. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení zajistí zhotovitel.

8.3.

O odevzdání a převzetí dodávky sepiší strany protokol podle obvyklých zvyklostí.

8.4.

Vztahy neupravené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

8.5.

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

8.6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních stran.

8.7.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - cenová kalkulace.

V Hodoní dne : 20.5. 2003

Objednatel :

Salatka

V Brně dne : 20.5. 2003

Zhotovitel:



KRÁLOVOPOLSKÁ 41
616 00 Brno
IČO: 255 64 722
DIČ: 291-25564722 ②

Zjišťovací a předávací protokol

Zhotovitel: FS engineering, spol. s r.o.

Zastoupen: Romanem Štěpánkem - stavbyvedoucím

Objednatel: Obec Holasice, Václavská 29, Holasice 664 61

Zastoupen: Marií Balákovou - starostkou obce

SoD číslo: 14/2003/FS

Předmět dodávky: Oprava místní komunikace v obci Holasice - náměstí Rudé armády

Termín plnění: 20.5.2003 - 9.6.2003

Soupis prací resp.víceprací vč.ocenění:

(případně rozšířit o přílohu)

viz. příloha Soupis skutečně provedených prací

Soupis vad a nedodělků:

(případně rozšířit o přílohu)


PŘEDÁNO BEZ VAD A NEDODĚLKŮ

2

Datum podpisu a předání:

26.6.2003

za zhotovitele:



FS engineering, spol. s r.o.
Královopolská 41, 616 00 Brno
IČO: 25564722, DIČ: 201 - 25564722

za objednatele:



Položkový rozpočet

Rozpočet: Holasice 0		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Oprava místních komunikací - II. etapa	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Holasice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 302 345,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FS engineering, spol s r.o.	

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy	
Z R N	Dodávka celkem	0,00		
	Montáž celkem	0,00		
	HSV celkem	1 302 345,00		
	PSV celkem	0,00		
ZRN celkem		1 302 345,00		
HVS		0,00		
RN II. a III. hlavy		1 302 345,00	Ostatní náklady:	
ZRN + VRN + HVS		1 302 345,00	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Z.Rikan Datum: 20.5.2003 Podpis:  KRÁLOVOPOLSKÁ 41 610 00 - Brno IČO: 255 64 722 DIČ: 291-25564722		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		5,00% činí:	1 302 345,00 Kč	
DPH		5,00% činí:	65 117,30 Kč	
Cena za objekt celkem:			1 367 462 Kč	

Objekt:

Holasice
Oprava místních komunikací - II. etapa

Základní rozpočet
Datum tisku: 20.5.2003

List č. 2

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	164 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	712 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	381 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	37 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	1 302 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: Holasice		Základní rozpočet	List č. 3
Projekt: Oprava místních komunikací - II. etapa		Datum tisku: 20.5.2003	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	162,00	25,20	4 082,40
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	29,60	381,00	11 277,60
3	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	1 928,00	49,40	95 243,20
4	113 10-7221.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 928,00	18,20	35 089,60
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	452,00	41,30	18 667,60
Celkem za: 1						164 360,40
Díl: 5		Komunikace				
6	566 30-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	162,00	52,00	8 424,00
7	566 40-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	1 928,00	60,00	115 680,00
8	565 14-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	1 928,00	151,25	291 610,00
9	573 23-1111.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 928,00	20,00	38 560,00
10	577 13-1211.R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 928,00	117,81	227 137,68
11	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	162,00	139,50	22 599,00
12	596 84-1111.R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	29,60	279,00	8 258,40
Celkem za: 5						712 269,08
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899 23-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	3,00	892,00	2 676,00
14	899 43-2111.R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	2,00	642,00	1 284,00
15	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,00	921,00	2 763,00
Celkem za: 8						6 723,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
16	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	200,00	124,00	24 800,00
17	mat	přídlažba ABK 50/25/8	kus	202,00	63,00	12 726,00
18	917 86-2111.R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	452,00	162,50	73 450,00
19	mat-	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II+	kus	380,00	150,00	57 000,00
20	mat	Silniční obrubník nájezd. ABO 100/15/15 II N	m	46,00	118,50	5 451,00
21	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II LV nat	m	15,00	260,00	3 900,00
22	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II PV nat	m	15,00	260,00	3 900,00
23	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	162,00	19,90	3 223,80
24	979 05-4442.R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	29,60	39,60	1 172,16
25	979-08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	609,25	24,80	15 109,35
26	979-08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 436,99	7,20	17 546,34
27	979-08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	65,75	424,50	27 910,88
28	PC	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	675,00	200,00	134 999,60
Celkem za: 9						381 189,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	868,82	36,60	31 798,81
30	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	53,38	112,50	6 004,80
Celkem za: 99						37 803,61

Holasice - 14/2003/FS

Oprava MK - náměstí Rudé armády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	162,00	25,20	4 082,40
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	29,60	381,00	11 277,60
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	2 008,38	49,40	99 213,97
4	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2 008,38	18,20	36 552,52
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	452,00	41,30	18 667,60
	Celkem za	1 Zemní práce				169 794,09
Díl: 5	Komunikace					
6	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	162,00	52,00	8 424,00
7	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	2 008,38	60,00	120 502,80
8	565141121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.6 cm	m2	2 008,38	151,25	303 767,48
9	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	2 008,38	20,00	40 167,60
10	577131211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	2 008,38	117,81	236 607,25
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	162,00	139,50	22 599,00
12	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	29,60	279,00	8 258,40
	Celkem za	5 Komunikace				740 326,52
Díl: 8	Trubní vedení					
13	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	3,00	892,00	2 676,00
14	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	2,00	642,00	1 284,00
15	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,00	921,00	2 763,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 723,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
16	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	199,00	124,00	24 676,00
17	mat	přídlažba ABK 50/25/8	kus	398,00	63,00	25 074,00
18	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	432,00	162,50	70 200,00
19	mat	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II +	kus	380,00	150,00	57 000,00
20	mat	Silniční obrubník nájezd. ABO 100/15/15 II N	m	46,00	118,50	5 451,00
21	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II LV nat	m	3,00	260,00	780,00
22	mat	Silniční obrubník přech. ABO 100/15/25 II PV nat	m	3,00	260,00	780,00
23	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	162,00	19,90	3 223,80
24	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	29,60	39,60	1 172,16
25	97908-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	609,25	24,80	15 109,35
26	97908-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 436,99	7,20	17 546,34
27	97908-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	65,75	424,50	27 910,88
28	PC	Poplatek za uložení suti na skládce	t	675,00	200,00	134 999,60
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				383 923,13
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					

Holasice - 14/2003/FS

Stavba :
Objekt :

Oprava MK - náměstí Rudé armády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	907,21	36,60	33 203,81
30	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	53,38	112,50	6 004,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				39 208,61
	Celkem za	Soupis bez DPH				1 339 975,35

FS engineering, s.r.o.
Královopolská 41, 602 00 Brno
IČO: 25564722, DIČ: 25564722